






## Инструкция по укладке ламинированного паркета Ritter




Для укладки ламината Вам потребуются: электролобзик или лоп, молоток, брусок для подбивания, линейка, карандаш, рулетка, распорные клинья, подложка для ламината, инструмент для укладки ламината.




Производим укладку оставшихся рядов ламинированного паркета.




Укладываем подложку для ламината перпендикулярно к запланированному направлению укладки ламелей.




Производим монтаж последнего ряда ламинированного паркета. Каждую ламель последнего ряда переворачиваем и отмеряем расстояние от стены до предпоследнего ряда, отпиливаем, укладываем путем стыковки замков по продольному краю.




Формируем первый ряд ламинированного паркета. Защелкиваем замки каждой последующей ламели по короткой (торцевой) стороне путем стыковки с предыдущей и опускаем ее на основание.




Для подбивания последних ламелей, прилегающих к стене, используем молоток и инструмент для укладки ламината.




Устанавливаем распорные клинья и формируем второй ряд ламинированного паркета по аналогии с первым, соединяя ламели только по короткой (торцевой) стороне со смещением не менее 1/3 длины ламели.




Осуществляем обход труб отопительной системы при укладке ламинированного паркета.




Для обеспечения последующего защелкивания: гребня замка ламинат укладывают пазом замка на себя.



После укладки ламината осуществляем монтаж плинтуса (пример: плинтус на клипсах).



Затем совмещаем замки по продольной стороне ламелей первого и второго рядов и путем одновременного опускания всех ламелей второго ряда на основание, защелкиваем замки.



Укладывая ламинат к дверной коробке, делаем подпил таким образом, чтобы на него не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

### Гарантия 12 месяцев

### Рекомендации

- Рекомендуем выдерживать ламинат 48 часов в том помещении, где будет производиться укладка.
- Ламинат не укладывают в помещениях с повышенной влажностью.
- Осмотрите ламинат. При обнаружении дефектов необходимо обратиться к продавцу. Ламинат после укладки возврату и обмену не подлежит.
- Рекомендуем, совмещая каждую панель с последующей, корректировать плотность соединения подбиванием с помощью молотка и бруска для подбивания.
- Рекомендуем укладывать ламинат таким образом, чтобы дневной свет из окон падал параллельно швам ламината.
- При укладке ламината на бетонное основание необходимо использовать полиэтиленовую пленку.
- Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание. Данные основания должны быть чистыми, сухими, ровными и прочными, а влажность бетонного основания не должна превышать 2,5%.
- При укладке ламината на основание с электрическим обогревом (теплый пол) необходимо использование специальной подложки под данный вид обогрева.
- При укладке ламината на основание с водяным обогревом возможно использование любой подложки.
- В процессе укладки первых двух рядов, следует уделить замкам особое внимание, они должны быть состыкованы без перекосов и щелей, от них зависит правильность дальнейшей сборки.
- Обратите внимание: при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.
- Уборка ламината осуществляется слегка влажной тряпкой, при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные бытовые неагрессивные моющие составы.